

PREDRAČUN št.

Sanacija, naprava novega zidu na pokopališču

zap.št.	opis del	enota	količina	cena	skupaj
1.	Postavitev prečnih in vzdolžnih profilov	m2	64		
2.	Čiščenje fug zaradi suhih korenin	m2	64		
3.	Odstranitev rahlih kamnov ter čiščenje in ponovna vgraditev	m2	25		
4.	Fugiranje obstoječega kamna zaradi stabilnosti zidu	m2	64		
5.	Vrtanje in zabijanje rebrastega železa Ø 32, dolžine 6 m v steno	kom	44		
6.	Ročni izkop temeljev ter odvoz z samokolnico do 50 m	m3	7		
7.	Nakladanje in odvoz izkopa v trajno deponijo	m3	7		
8.	Vežanje in vgrajevanje železa v temelje	kg	400		
9.	Betoniranje temelja	m3	7		
10.	Dobava in vgrajevanje armaturne mreže z varjenjem na steno	kg	1120		
11.	Naprava odrov za zidanje zidu	m2	64		
12.	Dobava avtohtonega kamna ter ročno vgrajevanje z ročnim klesanjem in betoniranjem	m2	64		
13.	Popravilo kape zidu z vsemi deli, odri in opaži	m1	20		
14.	Ročno fugiranje kamnite stene z mivko	m2	64		

skupaj
DDV 22%
skupaj z DDV

LADISLAV SELINŠEK
dipl.inž.grad.
IZS G-2305

28. 3. 19